关于《枣庄坤元智慧肉牛养殖项目砂石资源利用方案》论证结果的公示

按照山东省自然资源厅、山东省发展和改革委员会等七部门联合印发《关于深化矿产资源管理改革若干事项的实施意见》（鲁自然资规〔2023〕6号），以及枣庄市自然资源和规划局、枣庄市财政局等9部门联合印发《关于进一步规范全市建设项目产出砂石资源管理的实施意见(试行)》的要求，经报区政府批示，我局组织相关专家对《枣庄坤元智慧肉牛养殖项目砂石资源利用方案》进行了论证，现将方案论证结果进行公示。

联系电话：0632-6611716

附：《枣庄坤元智慧肉牛养殖项目砂石资源利用方案》论证意见。

台儿庄区自然资源局

2026年11月12日

《枣庄坤元智慧肉牛养殖项目砂石资源利用方案》论证意见

依据山东省自然资源厅《关于进一步加强各类项目动用处置砂石资源管理的通知》（鲁自然资字〔2025〕89号）、枣庄市自然资源和规划局《关于印发〈关于进一步规范全市建设项目产出砂石资源管理的实施意见（试行）〉的通知》（枣自资规字〔2025〕76号）文件要求，枣庄坤元农业科技有限责任公司委托山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）编制了《枣庄坤元智慧肉牛养殖项目砂石资源利用方案》（以下简称“方案”）。2026年11月9日，枣庄市台儿庄区自然资源局组织专家（名单附后）对方案进行了论证。会后，编制单位根据会议意见修改完善了方案，经复核，基本符合要求，形成如下论证意见：

一、项目基本情况

2026年10月10日，枣庄坤元农业科技有限责任公司取得“枣庄坤元智慧肉牛养殖项目”的山东省建设项目备案证明，项目代码2610-370405-89-01-818909，备案期限：2026年至2028年。项目区位于台儿庄区涧头集镇李山口村，项目总投资1.20亿元人民币，占地约192.9亩。项目测绘单位为枣庄市宇顺测绘服务有限公司，设计单位为山东大运河建筑设计有限公司，施工单位未确定。

二、论证情况

（一）本次工作方法

项目组全面收集了项目相关资料，包括项目备案证明、现状地形图及项目设计图等，在充分研究资料的基础上，对项目建设拟填挖砂石资源方量进行了估算，编制了砂石资源利用方案。

（二）估算对象及方法

估算基准日：2026年10月12日。

估算对象为项目区内平整场地拟动用及利用的砂石资源。依据项目区勘测定界图范围内现状地形数据及项目设计，估算对象为项目建设拟剥离及利用的寒武纪九龙群张夏组灰岩与第四纪粘土。估算采用南方CASS三角网法，采用方格网法进行验证，所得的结果相比差值<5%，符合要求。

（三）砂石资源利用与处置

根据项目设计方案，经估算，项目区场地平整总计拟剥离灰岩35712.7m³，剥离粘土17298.7m³，全部自用，夯实回填用于场地平整。剥离的灰岩及粘土资源回填压实后的总方量为57905.11 m³，项目区场地平整共需回填量67357.7m³，差值-9452.59 m³，无剩余砂石方量，无需对外处置。

三、问题和建议

1.编制单位进一步完善报告正文及相关附图内容，做好项目资料归档工作。

2.按照“谁建设、谁负责”“谁主管、谁监管”“谁处置、谁负责”的原则，做好项目建设、监管工作。

四、结论

经论证，方案编制依据较充分，内容基本齐全，砂石资源的利用与处置符合《枣自资规字〔2025〕76号》文件的要求，保障措施及监管制度可行，具备可操作性。同意方案通过论证。

评审专家组

2026年11月9日

枣庄坤元智慧肉牛养殖项目
砂石资源利用方案论证专家名单

姓名	单　位	职　称	签字
庞成宝	山东省核工业二四八地质大队	正高级工程师	
董　杰	青岛地质工程勘察院（青岛地质勘查开发局）	正高级工程师	
柳晓松	山东省煤田地质局第一勘探队	高级工程师	